

Gruppo monoblocco accavallato, 0°/-20°C, 20,0 m³/15,1 m³

Prezzo 3,766.00 Euro

Carenatura in lamiera di acciaio pre-verniciato con primer di protezione. Installazione a parete cel
[visit website]

Descrizione prodotto

Carenatura in lamiera di acciaio pre-verniciato con primer di protezione. Installazione a parete cella con posizionamento accavallato. Compressore ermetico.Tipo di espansione: a tubo capillare. Sbrinamento mediante resistenze elettriche. Filtro sulla linea del liquido di tipo a setaccio molecolare. Luce cella, comprensiva di 2 metri di cavo, lampada e plafoniera. Cavo di alimentazione di 2 metri. Cavo di 2 m per collegamento della resistenza del microporta (unità in bassa temp.). Pressostato di massima a taratura fissa,su unità trifase. Le soluzioni adottate sono conformi alle prescrizioni previste dalla Direttiva 97/23/CE Attrezzature in pressione. Resistenza nello scarico condensa unità in bassa temperatura. Installazione a parete cella con posizionamento accavallato. Uso consigliato per temperature ambiente non inferiori a 10 °C. Con l'impiego di accessori opzionali è ammesso l'utilizzo per temperature inferiori. In caso di installazione in ambiente esterno proteggere l'unità dalle intemperie

Ulteriori informazioni

Volume: 20.00
Capacità: 0°C=20,0 m³ / -20°C=15,1 m³
Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 600 x 965 x 770
Energia: Ele
Fase: 1F+N
Frequenza: 50
KW Elettrico: 1,875
KW gas: -
Temperatura: 0°C/-20°C
Volt: 230
Modello: VAEK320/F
Gas Refrigerante: R404A (950 g)
kcal: .0000000
Tier Price:

vaek320_f.jpg